

組立マンホール（プレホール）

No.3

プレホール0号標準価格表

(現場車上渡し)

種類	プレホール 0号 φ750							備考
	呼称	価格	内径	有効高	厚さ		重量 (kg)	
				H	T ₁	T ₂		
調整リング	PA 5	4,300	600	50	110	—	30	
	PA 10	6,800	600	100	110	—	60	
	PA 15	9,500	600	150	110	—	90	
	PA 20	10,900	600	200	110	—	120	
	斜リング 5-10	13,500	600	50-100	110	—	45	
斜壁	PT0 30	17,800	600/750	300	110	75	165	含浸接着剤 ハッコーリート又は特殊パッキン共
	PT0 45	25,000	600/750	450	110	75	245	
	PT0 45	30,400	600/750	600	110	75	245	
床版斜壁	PST0	16,300	600	150	—	—	120	
直壁	PS0 30	13,300	750	300	—	75	140	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PS0 60	23,000	750	600	—	75	280	
	PS0 90	32,900	750	900	—	75	420	
	PS0 120	42,400	750	1200	—	75	560	
	PS0 150	52,100	750	1500	—	75	700	
	PS0 180	62,300	750	1800	—	75	840	
躯体ブロック	PM0 60	23,800	750	600	—	75	280	含浸接着剤 ハッコーリート共 流出管穴加工代共
	PM0 90	33,800	750	900	—	75	420	
	PM0 120	43,300	750	1200	—	75	560	
	PM0 150	53,000	750	1500	—	75	700	
	PM0 180	63,100	750	1800	—	75	840	
底版	PB0	16,400	外径960	130	—	—	230	
調整金具	PJ 25	3,200	4.5mm×6枚、9.0mm×6枚					調整高 25mmまで
	PJ 45	5,300	4.5mm×6枚、9.0mm×12枚					調整高 45mmまで
削孔径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径					流入管削孔		
	ヒューム管	推進管	塩ビ管	陶管	価格(円/1ヶ所)			
206	—	—	100-150	—	4,100			
252	150	—	200	150	4,800			
304	200	—	250	200	5,500			
356	250	—	300	250	6,200			
410	300	250	350	300	7,100			
464	350	300	400	350	7,700			