

組立マンホール（プレホール）

No.4

プレホール1号標準価格表

(現場車上渡し)

種 類	プレホール 1号 φ900							備 考
	呼 称	価 格	内 径	有効高	厚 さ		重 量 (kg)	
				H	T ₁	T ₂		
調整リング	PA 5	4,300	600	50	110	—	30	
	PA 10	6,800	600	100	110	—	60	
	PA 15	9,500	600	150	110	—	90	
	PA 20	10,900	600	200	110	—	120	
	PA9 10	14,900	900	100	120	—	90	
	PA9 15	22,200	900	150	120	—	140	
	斜リング 5-10	13,500	600	50-100	110	—	45	
斜 壁	PT1 30	19,600	600/900	300	110	75	240	含浸接着剤 ハッコーリート又は 特殊パッキン共
	PT1 45	26,400	600/900	450	110	75	330	
	PT1 60	34,000	600/900	600	110	75	430	
	PST1 30	30,300	900/900	300	120	75	240	
床版斜壁	PST1	23,800	600	150	—	—	205	
直 壁	PS1 30	15,000	900	300	—	75	170	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PS1 60	25,800	900	600	—	75	340	
	PS1 90	37,100	900	900	—	75	510	
	PS1 120	48,000	900	1200	—	75	680	
	PS1 150	59,100	900	1500	—	75	850	
	PS1 180	70,400	900	1800	—	75	1020	
	PS1 210	80,400	900	2100	—	75	1190	
踊り場直壁	PF1 30	37,900	900	300	—	75	250	
	PF1 60	52,500	900	600	—	75	420	
連結直壁	PSJ1	28,000	900	300	—	120	290	付属品共
躯体ブロック	PM1 60	26,700	900	600	—	75	340	含浸接着剤 ハッコーリート共 流出管穴加工代共
	PM1 90	38,100	900	900	—	75	510	
	PM1 120	49,000	900	1200	—	75	680	
	PM1 150	60,100	900	1500	—	75	850	
	PM1 180	71,300	900	1800	—	75	1020	
	PM1 210	81,400	900	2100	—	75	1190	
底 版	PB1	20,400	外径1110	130	—	—	310	
調整金具	PJ 25	3,200	4.5mm×6枚、9.0mm×6枚					調整高 25mmまで
	PJ 45	5,300	4.5mm×6枚、9.0mm×12枚					調整高 45mmまで
削孔径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径					流入管削孔		
	ヒューム管	推 進 管	塩 ビ 管	陶 管		価格(円/1ヶ所)		
206	—	—	100-150	—	4,100			
252	150	—	200	150	4,800			
304	200	—	250	200	5,500			
356	250	—	300	250	6,200			
410	300	250	350	300	7,100			
464	350	300	400	350	7,700			
530	400	350	450	400	8,400			
586	450	400	500	—	9,100			
644	500	450	—	—	9,900			
695	—	500	600	—	11,600			
760	600	—	—	—	11,600			
820	—	600	—	—	11,600			