

# 組立マンホール（プレホール）

No.5

## プレホール2号標準価格表

(現場車上渡し)

種類	プレホール 2号 φ1200							備考
	呼称	価格	内径	有効高 H	厚さ T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>		重量 (kg)	
調整リング	PA 5	4,300	600	50	110	—	30	
	PA 10	6,800	600	100	110	—	60	
	PA 15	9,500	600	150	110	—	90	
	PA 20	10,900	600	200	110	—	120	
	PA9 10	14,900	900	100	120	—	90	
	PA9 15	22,200	900	150	120	—	140	
	斜リング 5-10	13,500	600	50-100	110	—	45	
斜壁	PT2 30	39,300	600/1200	300	110	100	410	含浸接着剤 ハッコーリート又は 特殊パッキン共
	PT2 45	47,500	600/1200	450	110	100	490	
	PT2 60	59,400	600/1200	600	110	100	570	
	PT2 30A	35,600	900/1200	300	120	100	365	
	PT2 30T	35,600	900/1200	300	120	100	365	
床版斜壁	PST2	51,400	600	200	—	—	610	
	PST2A	51,400	900	200	—	—	450	
	PSL2	51,400	900	200	—	—	450	
直壁	PS2 30	30,000	1200	300	—	100	300	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PS2 60	42,300	1200	600	—	100	600	
	PS2 90	60,800	1200	900	—	100	900	
	PS2 120	79,100	1200	1200	—	100	1200	
	PS2 150	97,200	1200	1500	—	100	1500	
	PS2 180	115,800	1200	1800	—	100	1800	
	PS2 210	134,100	1200	2100	—	100	2100	
踊り場直壁	PF2 30	66,300	1200	300	—	100	500	
	PF2 60	87,400	1200	600	—	100	800	
連結直壁	PSJ2	49,600	1200	300	—	180	590	付属品共
躯体ブロック	PM2 60	47,500	1200	600	—	100	600	含浸接着剤 ハッコーリート共 流出管穴加工代共
	PM2 90	65,900	1200	900	—	100	900	
	PM2 120	86,100	1200	1200	—	100	1200	
	PM2 150	104,200	1200	1500	—	100	1500	
	PM2 180	122,900	1200	1800	—	100	1800	
	PM2 210	141,100	1200	2100	—	100	2100	
	PM2 240	159,300	1200	2400	—	100	2400	
底版	PB2	37,800	外径1460	150	—	—	615	
調整金具	PJ 25	3,200	4.5mm×6枚、9.0mm×6枚					調整高 25mmまで
	PJ 45	5,300	4.5mm×6枚、9.0mm×12枚					調整高 45mmまで
削孔径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径					流入管削孔		
	ヒューム管	推進管	塩ビ管	陶管	価格(円/1ヶ所)			
206	—	—	150	—	5,300			
252	150	—	200	150	6,200			
304	200	—	250	200	7,100			
356	250	—	300	250	8,100			
410	300	250	350	300	8,900			
464	350	300	400	350	9,900			
530	400	350	450	400	10,700			
586	450	400	500	—	11,700			
644	500	450	—	—	12,700			
695	—	500	600	—	14,800			
760	600	—	—	—	14,800			
820	—	600	700	—	14,800			
886	700	—	800	—	17,500			
1,002	800	700	900	—	22,500			
1,120	900	800	—	—	29,000			