

# 組立マンホール（プレホール）

No.6

プレホール 3号標準価格表

(現場車上渡し)

種 類	プレホール 3号 φ1500							備 考
	呼 称	価 格	内 径	有効高 H	厚 さ T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>		重 量 (kg)	
調整リング	PA9 10	14,900	900	100	120	—	90	
	PA9 15	22,200	900	150	120	—	140	
斜 壁	PT3 30A	62,500	900/1500	300	125	125	735	含浸接着剤 ハッコーリート又 は特殊パッキン共
	PT3 30T	62,500	900/1500	300	125	125	735	
床版斜壁	PST3	85,900	600	200	—	—	1045	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PST3A	85,900	900	200	—	—	885	
	PST3	85,900	900	200	—	—	885	
直 壁	PS3 30	47,000	1500	300	—	125	470	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PS3 60	64,000	1500	600	—	125	940	
	PS3 90	91,600	1500	900	—	125	1405	
	PS3 120	119,000	1500	1200	—	125	1875	
	PS3 150	146,300	1500	1500	—	125	2345	
	PS3 180	173,900	1500	1800	—	125	2810	
	PS3 210	201,300	1500	2100	—	125	3280	
踊り場直壁	PF3 30	100,900	1500	300	—	125	830	付属品共
	PF3 60	132,500	1500	600	—	125	1300	
連結直壁	PSJ3	72,000	1500	300	—	200	800	
躯体ブロック	PM3 90	111,400	1500	900	—	125	1405	含浸接着剤 ハッコーリート共 流出管穴加工代共
	PM3 120	138,800	1500	1200	—	125	1875	
	PM3 150	166,100	1500	1500	—	125	2345	
	PM3 180	197,600	1500	1800	—	125	2810	
	PM3 210	225,000	1500	2100	—	125	3280	
	PM3 240	252,200	1500	2400	—	125	3750	
底 版	PB3	62,700	外径1810	150	—	—	945	
調整金具	PJ 25	3,200	4.5mm×6枚、9.0mm×6枚					調整高 25mmまで
	PJ 45	5,300	4.5mm×6枚、9.0mm×12枚					調整高 45mmまで
削孔径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径					流入管削孔		
	ヒューム管	推 進 管	塩 ビ 管	陶 管		価格(円/1ヶ所)		
206	—	—	100-150	—	6,300			
252	150	—	200	150	7,600			
304	200	—	250	200	8,500			
356	250	—	300	250	9,800			
410	300	250	350	300	10,900			
464	350	300	400	350	11,800			
530	400	350	450	400	12,900			
586	450	400	500	—	14,100			
644	500	450	—	—	15,400			
695	—	500	600	—	17,800			
760	600	—	—	—	17,800			
820	—	600	700	—	17,800			
886	700	—	800	—	21,100			
1,002	800	700	900	—	27,100			
1,120	900	800	1000	—	34,700			
1,234	1,000	900	1100	—	42,900			
1,346	1,100	1,000	1200	—	51,100			