

組立マンホール（プレホール）

No.7

プレホール4号標準価格表

(現場車上渡し)

種類	プレホール 4号 φ1800							備考
	呼称	価格	内径	有効高	厚さ		重量 (kg)	
				H	T ₁	T ₂		
調整リング	PA12 15	41,800	1200	150	150	—	230	
	PA12 20	54,600	1200	200	150	—	310	
スラブ	PST4	188,100	600	300	—	—	2390	
	PSL4A	188,100	900	300	—	—	2130	
	PSL4	188,100	900	300	—	—	2130	
	PSL4L	188,100	1200	300	—	—	1800	
直壁	PS4 60	117,800	1800	600	—	160	1450	含浸接着剤 ハッコーリート共
	PS4 90	161,400	1800	900	—	160	2180	
	PS4 120	208,900	1800	1200	—	160	2900	
	PS4 150	253,700	1800	1500	—	160	3630	
	PS4 180	301,400	1800	1800	—	160	4350	
	PS4 210	348,500	1800	2100	—	160	5070	
踊り場直壁	PF4 60	148,400	1800	600	—	160	2000	
	PM4 120	243,700	1800	1200	—	160	2900	含浸接着剤 ハッコーリート共 流出管穴加工代共
PM4 150	287,900	1800	1500	—	160	3630		
PM4 180	342,700	1800	1800	—	160	4350		
PM4 210	389,600	1800	2100	—	160	5070		
躯体ブロック	PM4 240	436,800	1800	2400	—	160	5800	
	PB4	139,600	外径2180	200	—	—	1830	
調整金具	PJ 25	3,200	4.5mm×6枚、9.0mm×6枚				調整高 25mmまで	
	PJ 45	5,300	4.5mm×6枚、9.0mm×12枚				調整高 45mmまで	
削孔径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径				流入管削孔			
	ヒューム管	推進管	塩ビ管	陶管	価格(円/1ヶ所)			
206	—	—	100-150	—	10,100			
252	150	—	200	150	12,100			
304	200	—	250	200	13,600			
356	250	—	300	250	15,700			
410	300	250	350	300	17,600			
464	350	300	400	350	19,000			
530	400	350	450	400	20,800			
586	450	400	500	—	22,400			
644	500	450	—	—	24,500			
695	—	500	600	—	28,400			
760	600	—	—	—	28,400			
820	—	600	700	—	28,400			
886	700	—	800	—	33,400			
1,002	800	700	900	—	43,100			
1,120	900	800	1,000	—	55,400			
1,270	1,000	900	1,100	—	69,400			
1,380	1,100	1,000	1,200	—	81,500			
1,500	1,200	1,100	1,350	—	94,800			
1,660	1,350	1,200	1,500	—	114,100			